

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

- ประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
- เจ้าของ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
- แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
- รายการ (ตามรายละเอียดประกอบ) จำนวน - แผ่น
- ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 15 แผ่น
- กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
- ปรับราคาเมื่อวันที่


แบบ ปร.5

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1)	ประเภทงานอาคาร	1,985,289.00	1.3051	2,591,000.67	
2)	ประเภทงานครุภัณฑ์	1,396,620.00	1.07	1,494,383.40	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				4,085,384.07	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				4,085,000.00	
ตัวอักษร (สี่ล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					


..... ประธานกรรมการ
(นางมัทนี ชิวเสถียรชัย)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ


..... กรรมการ
(นางสนทอง ไชยบุญเรือง)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ


..... กรรมการ
(นางสาวญาณิน ศิริบูรณ์)
นางช่างโยธา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดราคามีเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	งานรื้อถอน								
1	รื้อผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	137.72	ตร.ม.	-		60.00	8,263.00	8,263.00	
2	รื้อถอนฝ้า ที-บาร์ ทั้งหมด	502	ตร.ม.	-		30.00	15,060.00	15,060.00	
3	รื้อพื้นกระเบื้องยาง	502	ตร.ม.	-		15.00	7,530.00	7,530.00	
4	รื้อชุดกระจกและผนังก่ออิฐเต็มแผ่นห้องธนาคารเลือด	1	งาน	-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
5	รื้อประตูพร้อมขยายช่องเพื่อติดตั้งประตู	11	จุด	-		1,000.00	11,000.00	11,000.00	
6	รื้อเคาน์เตอร์ ตู้ลอย เคาน์เตอร์ล้างแลป ภายในห้องล้างเครื่องมือ	1	งาน	-		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
7	รื้อชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ห้องล้างเครื่องมือ	6	ตร.ม.	-		150.00	900.00	900.00	
8	รื้อเคาน์เตอร์อ่างคอนกรีต 2 ชุด ห้องPCR & Detection	1	งาน	-		500.00	500.00	500.00	
9	รื้อตู้บัวอินลอยแลปกลาง	6.75	ม.	-		220.00	1,485.00	1,485.00	
10	รื้อตู้บัวเคาน์เตอร์แลปกลาง	6.75	ม.	-		220.00	1,485.00	1,485.00	
	รวมราคางานรื้อถอน							53,223.00	
1	งานปรับปรุงห้องติดต่อสอบถามและจุดรับ-ส่งตัวอย่าง (1)								
1.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม. รวมโคงทางเดิน	88.38	ตรม.	450	39,771	-	-	39,771	
1.2	งานกันห้องโครงเคร่าอลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสี สองด้าน	22.55	ตรม.	800	18,040	250	5,638	23,678	
1.3	งานหน้าต่าง (กxส) 400 x 100 ซม. บานเลื่อนสลับ (อลูมิเนียมสีดำ กระจกใสเขียว)	1	ชุด	12,000	12,000	-	-	12,000	
1.4	งานประตูอัตโนมัติและบัตรก่อนเข้าก่อนเข้า บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กxส 1.50 x 2.00 m.	1	ชุด	42,000	42,000	-	-	42,000	
1.5	งานประตูอลูมิเนียมบานผลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. ทางเดินห้องเดิมDNA	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
1.6	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (ปลั๊กลอย+ท่อ+สายไฟ)	4	ชุด	590	2,360	200	800	3,160	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูต

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	งานป้ายอักษรสแตนเลส "งานเวชศาสตร์ชั้นสูต ขนาด (กxส) 250x50 ซม.	1	ชุด	8,500	8,500	-	-	8,500	
1.8	งานฝ้าฉาบเรียบ + ทาสี	88.38	ตรม.	350	30,933	150	13,257	44,190	
1.9	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	11	ชุด	1,500	16,500	150	1,650	18,150	
1.10	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG ทรายข้าง 60x60 ซม.	1	จุด	620	620	-	-	620	
1.11	งานทาสีผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	87	ตร.ม.	40	3,480	36	3,132	6,612	
รวมราคางานปรับปรุงติดต่อสอบถามและจุดรับ-ส่งตัวอย่าง								206,681	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
2	งานปรับปรุงห้องประชุม (2)								
2.1	งานปูกระเบื้องยางพื้นใหม่ ทับ กระเบื้องเดิม (กระเบื้องยางคลีกล็อค หนา ไม่น้อยกว่า 3.5 มม.)	37	ตรม.	550	20,350	150	5,550	25,900	
2.2	งานประตูลูมิเนียมบานผลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีเทา กระจกใสเขียว)	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
2.3	งานบัวเชิงผนัง PVC หนา 8 มม. กว้าง 4 นิ้ว	25	ม.	85	2,125	40	1,000	3,125	
2.4	งานทำฝ้าเพดานโครง C-Line กรีซิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทำหลุม	37	ตร.ม.	500	18,500	120	4,440	22,940	
2.5	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	3	ชุด	1,500	4,500	150	450	4,950	
2.6	งานโคมไฟดาวไลท์ ขนาด 6 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฝาครอบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สายไฟ+สวิตช์	12	ชุด	500	6,000	120	1,440	7,440	
2.7	ผนังวอเปเปอร์	70.4	ตรม.	350	24,640	100	7,040	31,680	
รวมราคางานปรับปรุงห้องประชุม								104,035	
3	งานปรับปรุงห้อง เก็บน้ำยาและอุปกรณ์ (3,4)								
3.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	46	ตรม.	450	20,700	-	-	20,700	
3.2	งานประตูลูมิเนียมบานผลัก ขนาด (กxส) 1.2 x 2.0 ม. (อลูมิเนียมสีเทา กระจกใสเขียว)	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
3.3	ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 m.	1	ชุด	7,200	7,200	-	-	7,200	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูต
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	46	ตรม.	350	16,100	150	6,900	23,000	
3.5	งานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	112	ตรม.	40	4,480	36	4,032	8,512	
3.6	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG ทรายข้าง 60x60 ซม.	2	จุด	620	1,240	-	-	1,240	
3.7	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	9	ชุด	1,500	13,500	150	1,350	14,850	
รวมราคางานปรับปรุงห้อง PCR & Detection								83,502	
4	งานปรับปรุงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า,ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ (5,6,7)								
4.1	งานปรับยกระดับพื้นห้องน้ำวางระบบท่อส้วมและท่อน้ำทิ้ง + ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก	11	ตรม.	1,500	16,500	500	5,500	22,000	
4.2	งานปูกระเบื้องยางพื้นใหม่ ทับ กระเบื้องเดิม (กระเบื้องยางคลิกล็อก หนาไม่น้อยกว่า 3.5 มม.)	12.48	ตรม.	550	6,864	150	1,872	8,736	
4.3	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. - ปิดผิวด้วยลามิเนตความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ขอบปิดด้วย PVC. กันน้ำ 100%	2	ชุด	12,000	24,000	-	-	24,000	
4.4	งานประตูพร้อมวงกบ (กXส) 90 x 200 ซม. บานเปิดเดี่ยว (UPVC)	1	ชุด	4,500	4,500	500	500	5,000	
4.5	งานประตูพร้อมวงกบ (กXส) 70 x 200 ซม. บานเปิดเดี่ยว (UPVC)	1	ชุด	3,050	3,050	500	500	3,550	
4.6	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศชนิดดูดขึ้นบนฝ้าเพดาน	2	ชุด	2,500	5,000	300	600	5,600	
4.7	งานติดตั้งซักโครก	2	ชุด	3,500	7,000	500	1,000	8,000	
4.8	ตะขอแขวนสแตนเลส	3	ชุด	35	105	30	90	195	
4.9	ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส เข้ามุม 3 ชั้น	2	ชุด	1,025	2,050	50	100	2,150	
4.10	งานติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	1,850	1,850	500	500	2,350	
4.11	กระจกเงาเรียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45x60 ซม.	3	ชุด	350	1,050	-	-	1,050	
4.12	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	24	ตรม.	350	8,400	150	3,600	12,000	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๑ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.13	งานทาสีผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	42	ตรม.	40	1,680	36	1,512	3,192	
4.14	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG トラ้าง 60x60 ซม.	1	จุด	620	620	-	-	620	
4.15	งาน โคมไฟดาวนไลน์ ขนาด 6 นิ้ว แบบที่เหลี่ยมจัตุรัส มีฝาครอบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สายไฟ+สวิตช์	3	ชุด	500	1,500	120	360	1,860	
4.16	งาน โคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	3	ชุด	1,500	4,500	150	450	4,950	
รวมราคางานห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า,ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ								105,253	
5	งานปรับปรุงห้อง PCR Storage								
5.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	9	ตรม.	450	4,050	-	-	4,050	
5.2	งานกันห้องโครงเคร่าอลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสี สองด้าน	13.2	ตรม.	800	10,560	250	3,300	13,860	
5.3	งานหน้าต่าง ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. บานติดตาย (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	7,200	7,200	-	-	7,200	
5.4	งานฝ้าฉาบเรียบ + ทาสี	9	ตรม.	350	3,150	150	1,350	4,500	
5.5	งานทาสีผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	9	ตรม.	40	360	36	324	684	
5.6	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG トラ้าง 60x60 ซม.	1	จุด	620	620	-	-	620	
5.7	งาน โคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	2	ชุด	1,500	3,000	150	300	3,300	
5.8	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	4	ชุด	590	2,360	200	800	3,160	
5.9	งานประตูอลูมิเนียมบานผลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
รวมราคางานปรับปรุงห้อง Storage								45,374	
6	งานปรับปรุงห้อง Master mix 9								
6.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	11	ตรม.	450	4,950	-	-	4,950	
6.2	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	11	ตรม.	350	3,850	150	1,650	5,500	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.3	งานทาสีผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	15	ตรม.	40	600	36	540	1,140	
6.4	งานหน้าต่าง ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. บานติดตาย (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	7,200	7,200	-	-	7,200	
6.5	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG ตราช้าง 60x60 ซม.	1	จุด	620	620	-	-	620	
6.6	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	4	ชุด	590	2,360	200	800	3,160	
6.7	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	2	ชุด	1,500	3,000	150	300	3,300	
6.8	งานประตูอลูมิเนียมบานผลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
รวมราคางานปรับปรุงห้องMastermix								33,870	
7	งานปรับปรุงห้องแลปกลาง 9.1								
7.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	61	ตรม.	450	27,450	-	-	27,450	
7.2	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	61	ตรม.	350	21,350	150	9,150	30,500	
7.3	งานกันห้องโครงคร่าวอลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสีสองด้าน	35	ตรม.	800	28,000	250	8,750	36,750	
7.4	งานหน้าต่าง ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. บานติดตาย (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	8	ชุด	7,200	57,600	-	-	57,600	
7.5	งานประตูอลูมิเนียมบานผลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	2	ชุด	8,000	16,000	-	-	16,000	
7.6	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า กxส 2.00 x สูง 1.00 m.	1	ชุด	6,000	6,000	-	-	6,000	
7.7	งานย้ายและติดตั้งอ่างซิงค์พร้อมก๊อกอ่างคอยาวแบบมีเกลียวปลายก๊อ	2	ชุด	3,450	6,900	1,500	3,000	9,900	
7.8	ติดตั้งอ่างล้างตาและเดินท่อ	1	ชุด	11,250	11,250	-	-	11,250	
7.9	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	10	ชุด	590	5,900	200	2,000	7,900	
7.10	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	10	ชุด	1,500	15,000	150	1,500	16,500	
รวมราคางานปรับปรุงแลปกลาง								219,850	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๑ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานปรับปรุงห้องเดิม DNA 10								
8.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	9	ตรม.	450	4,050	-	-	4,050	
8.2	งานกันห้อง โครงคร่าวลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสี สองด้าน	15.78	ตรม.	800	12,624	250	3,945	16,569	
8.3	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	9	ตรม.	350	3,150	150	1,350	4,500	
8.4	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG ตราช้าง 60x60 ซม.	1	จุด	620	620		-	620	
8.5	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	4	ชุด	590	2,360	200	800	3,160	
8.6	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	2	ชุด	1,500	3,000	150	300	3,300	
8.7	งานประตูลูมิเนียมบานผลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
	รวมราคางานปรับปรุงห้องเดิม DNA							40,199	
9	งานปรับปรุงห้อง Extraction & Automation 11								
9.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	37	ตรม.	450	16,650	-	-	16,650	
9.2	งานกันห้อง โครงคร่าวลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสี สองด้าน	30.49	ตรม.	800	24,392	250	7,623	32,015	
9.3	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	37	ตรม.	350	12,950	150	5,550	18,500	
9.4	งานทาสีผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	26	ตรม.	40	1,040	36	936	1,976	
9.5	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG ตราช้าง 60x60 ซม.	1	จุด	620	620		-	620	
9.6	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	12	ชุด	590	7,080	200	2,400	9,480	
9.7	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	7	ชุด	1,500	10,500	150	1,050	11,550	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.8	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
9.9	ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 2.00 m. (ห้องService)	1	ชุด	6,000	6,000	-	-	6,000	
9.10	งานหน้าต่าง ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. บานคติดตาย (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	5	ชุด	7,200	36,000	-	-	36,000	
รวมราคางานปรับปรุงห้องเดิม Extraction & Automation								140,791	
10	งานปรับปรุงห้อง PCR & Detection 12								
10.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	19	ตรม.	450	8,550	-	-	8,550	
10.2	งานกันห้อง โครงเคร่าลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสี สองด้าน	27	ตรม.	800	21,600	250	6,750	28,350	
10.3	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	19	ตรม.	350	6,650	150	2,850	9,500	
10.4	งานทาสีผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	15	ตรม.	40	600	35	525	1,125	
10.5	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG ทรายข้าง 60x60 ซม.	1	จุด	620	620	-	-	620	
10.6	งาน โคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	4	ชุด	1,500	6,000	150	600	6,600	
10.7	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	5	ชุด	590	2,950	200	1,000	3,950	
10.8	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
10.9	ก๊อชิงค์ออกผนัง	1	ชุด	1,200	1,200	150	150	1,350	
10.10	ชุดเซ็นเซอร์สำหรับก๊อชิงค์	1	ชุด	1,200	1,200	-	-	1,200	
รวมราคางานปรับปรุงห้อง PCR & Detection								69,245	
11	งานปรับปรุงห้อง NGS 13								
11.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	28	ตรม.	450	12,600	-	-	12,600	
11.2	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๑ ขอนแก่น ค.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11.3	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	28	ตรม.	350	9,800	150	4,200	14,000	
11.4	งานทาสีผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	55	ตรม.	40	2,200	36	1,980	4,180	
11.5	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG ตราช้าง 60x60 ซม.	1	จุด	620	620	-	-	620	
11.6	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	6	ชุด	590	3,540	200	1,200	4,740	
11.7	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	6	ชุด	1,500	9,000	150	900	9,900	
รวมราคางานปรับปรุงห้อง PCR & Detection								54,040	
12	งานปรับปรุงห้อง QT 14								
12.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.								
12.2	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	29	ตรม.	350	10,150	150	4,350	14,500	
12.3	งานทาสีผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	55	ตรม.	40	2,200	36	1,980	4,180	
12.4	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG ตราช้าง 60x60 ซม.	1	จุด	620	620	-	-	620	
12.5	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	6	ชุด	1,500	9,000	150	900	9,900	
12.6	งานเดินท่อน้ำทิ้งและน้ำดี	1	งาน	1,500	1,500	500	500	2,000	
12.7	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	4	ชุด	590	2,360	200	800	3,160	
12.8	ขยายประตูลูมึนนิยมนบานเลื่อนแบบแขวนสือบดำ กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า ก x ส 1.40 x 2.00 ม.	1	ชุด	9,800	9,800	-	-	9,800	
รวมราคางานปรับปรุงห้องQT								57,210	
13	งานปรับปรุงห้องไอโอดีนและห้องเซลล์วิทยา 15								
13.1	งานประตูลูมึนนิยมนบานผลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (ลูมึนนิยมนสีขาว กระจกใสเขียว)	2	ชุด	8,000	16,000	-	-	16,000	
13.2	ชุดหน้าต่างลูมึนนิยมน บานเลื่อนสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า กxส 2.00 x สูง 1.00 m.	1	ชุด	6,000	6,000	-	-	6,000	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๑ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
13.3	งานกันห้อง โครงเคร่าลูมึเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสีสองด้าน	7.9	ตรม.	800	6,320	250	1,975	8,295	
13.4	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	37.76	ตรม.	450	16,992	-	-	16,992	
13.5	งานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	76	ตรม.	40	3,040	36	2,736	5,776	
13.6	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม คร่าวอลูมิเนียม ทึบาร์ ขนาด 60x120 cm.	38.27	ตรม.	286	10,945	52	1,990	12,935	
13.7	ก๊อชิงค้ออกผนัง	2	ชุด	1,200	2,400	150	300	2,700	
13.8	ชุดเซ็นเซอร์สำหรับก๊อชิงค้อ	2	ชุด	1,200	2,400	-	-	2,400	
13.9	เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างเครื่องมือ	2	ชุด	698	1,396	-	-	1,396	
13.10	งานซ่อมเปลี่ยนท่อเหล็กน้ำทิ้งเหนือฝ้า ท่อ PVC 4 นิ้ว Class 8.5	6	ม.	1,450	8,700	800	4,800	13,500	
13.11	งานซ่อมเปลี่ยนท่อเหล็กน้ำทิ้งเหนือฝ้า ท่อ PVC 2 นิ้ว Class 8.5	12	ม.	680	8,160	500	6,000	14,160	
13.12	งานอุปกรณ์ยึดท่อ	1	งาน	3,500	3,500	500	500	4,000	
13.13	เพิ่มเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	5	ชุด	590	2,950	200	1,000	3,950	
13.14	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	6	ชุด	1,500	9,000	150	900	9,900	
13.15	ติดฟิล์มกันความร้อน FILM2YOU ช่วยลดความร้อนได้ถึง 80%	18	บาน	950	17,100	-	-	17,100	
13.16	เปลี่ยนอุปกรณ์และขอบยางชุดหน้าต่างอลูมิเนียมทึบตะวันตก	18	ชุด	850	15,300	-	-	15,300	
รวมราคางานปรับปรุงห้องไอโอดีนและห้องเซลล์วิทยา								150,404	
14	งานปรับปรุงห้องธนาคารเลือด Blood Bank 16								
14.1	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	16	ตรม.	450	7,200	-	-	7,200	
14.2	งานประตูลูมิเนียมบานผลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
14.3	งานกันห้อง โครงเคร่าลูมึเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสีสองด้าน	3	ตรม.	800	2,400	250	750	3,150	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
14.4	งานหน้าต่าง ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. บานเดคตาย (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	3	ชุด	7,200	21,600	-	-	21,600	
14.5	เพิ่มเด้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	6	ชุด	590	3,540	200	1,200	4,740	
14.6	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	4	ชุด	1,500	6,000	150	600	6,600	
14.7	งานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% (รวมรองพื้นปูนเก่า)	10	ตรม.	40	400	36	360	760	
14.8	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	16	ตรม.	350	5,600	150	2,400	8,000	
รวมราคางานปรับปรุงห้องธนาคารเลือด								60,050	
15	งานปรับปรุงห้องหัวหน้า 17								
15.1	งานประตูอลูมิเนียมบานพลิก ขนาด (กxส) 100 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	5,400	5,400	-	-	5,400	
15.2	งานกันห้อง โครงคร่าวอลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสีสองด้าน	6	ตรม.	800	4,800	250	1,500	6,300	
15.3	งานหน้าต่าง ขนาด (สxย) 100 x 200 ซม. บานเดคตาย (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	6,000	6,000	-	-	6,000	
15.4	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	10	ตรม.	350	3,500	150	1,500	5,000	
15.5	วอเปเปอร์	29	ตรม.	350	10,150	100	2,900	13,050	
15.6	งานปูกระเบื้องพื้นยางใหม่ (กระเบื้องยางคลิกล็อก ขนาดและสีระบุภายหลัง)	10	ตรม.	550	5,500	150	1,500	7,000	
15.7	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	2	ชุด	1,500	3,000	150	300	3,300	
15.8	เพิ่มเด้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	3	ชุด	590	1,770	200	600	2,370	
รวมราคางานปรับปรุงห้องหัวหน้า								48,420	
16	งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่เวร 18								
16.1	งานประตูพร้อมวงกบ (กxส) 90 x 200 ซม. บานเปิดเดี่ยว (UPVC)	1	ชุด	4,500	4,500	500	500	5,000	
16.2	ผ4 ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน	21.53	ตรม.	1,000	21,530	500	10,765	32,295	
16.3	งานประตูอลูมิเนียมบานพลิก ขนาด (กxส) 100 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	5,400	5,400	-	-	5,400	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๑ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16.4	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	14	ตรม.	350	4,900	150	2,100	7,000	
16.5	วอเปเปอร์	33	ตรม.	350	11,550	100	3,300	14,850	
16.6	งานปูกระเบื้องพื้นยางใหม่ (กระเบื้องยางคลิกล็อก ขนาดและสีระบุภายหลัง)	15.5	ตรม.	550	8,525	150	2,325	10,850	
16.7	งานโคมไฟควาน้ำไลน์ ขนาด 6 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฝาครอบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สายไฟ+สวิตช์	4	ชุด	500	2,000	120	480	2,480	
16.8	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	4	ชุด	590	2,360	200	800	3,160	
รวมราคางานปรับปรุงห้องเจ้าหน้าที่เวร								81,035	
17	งานปรับปรุงห้องเอกประสงค์ 19								
17.1	ผ4 ฉนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน	16.22	ตรม.	1,000	16,220	500	8,110	24,330	
17.2	งานประตูลูมิเนียมบานผลัก ขนาด (กxส) 100 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	1	ชุด	5,400	5,400	-	-	5,400	
17.3	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	8	ตรม.	350	2,800	150	1,200	4,000	
17.4	วอเปเปอร์	30	ตรม.	350	10,500	100	3,000	13,500	
17.5	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	2	ชุด	1,500	3,000	150	300	3,300	
17.6	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	3	ชุด	590	1,770	200	600	2,370	
17.7	งานปูกระเบื้องพื้นใหม่ (กระเบื้องยางคลิกล็อก ขนาดและสีระบุภายหลัง)	8	ตรม.	550	4,400	150	1,200	5,600	
17.8	งานเดินท่อน้ำทิ้งและน้ำดี	1	งาน	1,500	1,500	-	-	1,500	
รวมราคางานปรับปรุงห้องเอกประสงค์								60,000	
18	งานปรับปรุงห้องโถงเจ้าหน้าที่ 20								
18.1	งานปูกระเบื้องพื้นใหม่ (กระเบื้องยางคลิกล็อก ขนาดและสีระบุภายหลัง)	34	ตรม.	550	18,700	150	5,100	23,800	
18.2	ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 m.	1	ชุด	7,200	7,200	-	-	7,200	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ค.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
18.3	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 2.00 m. (ห้องService)	1	ชุด	6,000	6,000	-	-	6,000	
18.4	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	34	ตรม.	350	11,900	150	5,100	17,000	
18.5	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	6	ชุด	1,500	9,000	150	900	9,900	
18.6	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	8	ชุด	590	4,720	200	1,600	6,320	
18.7	ชุดกระจกอลูมิเนียม พร้อมหน้าต่างบานเปิดล่าง 2 บาน ขนาด กxส 4.37 x 3.50 m.	1	ชุด	45,885	45,885	-	-	45,885	
18.8	ผ4 ฉนวนกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน	16.46	ตรม.	1,000	16,460	500	8,230	24,690	
18.9	วอเปเปอร์	58	ตรม.	350	20,300	100	5,800	26,100	
รวมราคางานปรับปรุงห้องโถงเจ้าหน้าที่								166,895	
19	งานปรับปรุงห้องล่าง 21								
19.1	งานประตูอัตโนมัติสตั้มคัสก่อนเข้า บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กxส 1.50 x 2,00 m.	1	ชุด	39,500	39,500	-	-	39,500	
19.2	งานปรับ พื้น E-POXZY SELF - LEVELING 2 มม.	35	ตรม.	450	15,750	-	-	15,750	
19.3	งานหน้าต่าง (กxส) 200 x 60 ซม. บานเลื่อนสตั้ม (อลูมิเนียมสีดำ กระจกใสเขียว)	3	ชุด	5,680	17,040	-	-	17,040	
19.4	งานปรับปรุงอ่างล้างคอนกรีตถูกระเบื้องเซรามิกขนาด 30x30 ซม.	1	งาน	8,750	8,750	-	-	8,750	
19.5	งานฝ้าฉาบเรียบ+ทาสี	35	ตรม.	350	12,250	150	5,250	17,500	
19.6	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊ก แบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	4	ชุด	590	2,360	200	800	3,160	
19.7	งานกันห้องโครงคร่าวอลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสีสองด้าน(ชนิดกันชื้น)	4	ตรม.	655	2,620	250	1,000	3,620	
19.8	งานเดินท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างพร้อมติดตั้งก๊อกลอยแบบมีเกลียวปลายก๊อก	4	ชุด	1,267	5,068	650	2,600	7,668	
19.9	งานติดตั้งบานสำเร็จแบบมีเกร็ดระบายอากาศ PVC	6	บาน	1,290	7,740	649	3,894	11,634	
19.10	ก๊อชิงค์แบบตั้ง	4	ชุด	1,200	4,800	150	600	5,400	
19.11	ชุดเซ็นเซอร์สำหรับก๊อชิงค์	4	ชุด	1,200	4,800	-	-	4,800	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๑ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมราคางานปรับปรุงห้องล่าง								134,822	
20	งานปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ Wc								
20.1	ผ1 งานก่อผนังอิฐมวลเบา ห้องน้ำ ห้องพักเวร ห้องเตรียมอาหาร	23	ตรม.	1,000	23,000	500	11,500	34,500	
20.2	งานฝ้าฉาบเรียบทาสี(ชนิดกันความชื้น)	2	ตรม.	376	752	150	300	1,052	
20.3	งานโคมไฟดาวนไลน์ ขนาด 6 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฝาครอบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สายไฟ+สวิตช์	1	ชุด	500	500	120	120	620	
20.4	งานปูกระเบื้องพื้นใหม่ +ผนัง ห้องน้ำ(เซรามิค ขนาดกระเบื้องหลัง)	16	ตรม.	350	5,600	158	2,528	8,128	
20.5	งานติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	1,850	1,850	500	500	2,350	
20.6	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศชนิดดูดขึ้นบนฝ้าเพดาน	1	ชุด	2,500	2,500	300	300	2,800	
20.7	งานประตู (GXส) 70 x 200 ซม. บานเปิดเดียว (UPVC)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	2,500	2,500	800	800	3,300	
20.8	งานชักโครก	1	ชุด	3,500	3,500	500	500	4,000	
20.9	ตะขอแขวนสแตนเลส	1	ชุด	35	35	30	30	65	
20.10	ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส เข้ามุม 3 ชั้น	1	ชุด	1,025	1,025	50	50	1,075	
20.11	งานเดินระบบท่อน้ำทิ้งและระบบน้ำดี ท่อน้ำทิ้งจากชั้น5ถึงพื้นดินเข้าบ่อพัก	1	งาน	10,000	10,000	2,500	2,500	12,500	
รวมราคางานปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชาย-หญิง								70,390	
รวมราคางานปรับปรุงทั้งหมด								1,985,289	
B	งานครุภัณฑ์								
1	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้อง PCR&Detection)	2	เครื่อง	33,900	67,800	-	-	67,800	พร้อมติดตั้ง
2	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้อง Extraction&Automation)	2	เครื่อง	33,900	67,800	-	-	67,800	พร้อมติดตั้ง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา


รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้องเดิม DNA)	1	เครื่อง	27,200	27,200	-	-	27,200	พร้อมติดตั้ง
4	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้องMastermix)	1	เครื่อง	27,200	27,200	-	-	27,200	พร้อมติดตั้ง
5	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้อง PCR Storage)	1	เครื่อง	27,200	27,200	-	-	27,200	พร้อมติดตั้ง
6	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องล้าง)	2	เครื่อง	33,900	67,800	-	-	67,800	พร้อมติดตั้ง
7	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องโถงเจ้าหน้าที่)	2	เครื่อง	33,900	67,800	-	-	67,800	พร้อมติดตั้ง
8	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องQT)	1	เครื่อง	33,900	33,900	-	-	33,900	พร้อมติดตั้ง
9	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องNGS)	1	เครื่อง	33,900	67,800	-	-	67,800	พร้อมติดตั้ง
10	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องพักเจ้าหน้าที่เวร)	1	เครื่อง	33,900	33,900	-	-	33,900	พร้อมติดตั้ง
11	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้องหัวหน้า)	1	เครื่อง	27,200	27,200	-	-	27,200	พร้อมติดตั้ง
12	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องธนาคารเลือด)	1	เครื่อง	33,900	33,900	-	-	33,900	พร้อมติดตั้ง
13	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้อง ไอโอดีนและห้องเซลล์วิทยา)	2	เครื่อง	33,900	67,800	-	-	67,800	พร้อมติดตั้ง
14	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้อง ไอโอดีนและห้องเซลล์วิทยา)	1	เครื่อง	27,200	27,200	-	-	27,200	พร้อมติดตั้ง
15	เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 btu (ห้องแลปกลาง)	2	เครื่อง	60,500	121,000	-	-	121,000	พร้อมติดตั้ง
16	เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 btu (โถงทางเดิน)	3	เครื่อง	48,500	145,500	-	-	145,500	พร้อมติดตั้ง
17	Stainless Pass box ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 600x500x500 mm. (WxDxH) พร้อมติดตั้ง ห้อง Extraction & Automation	2	ชุด	51,700	103,400	-	-	103,400	พร้อมติดตั้ง
18	Stainless Pass box ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 600x500x500 mm. (WxDxH) พร้อมติดตั้ง ห้องเดิม DNA	1	ชุด	51,700	51,700	-	-	51,700	พร้อมติดตั้ง
19	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นเซอร์ ห้องธนาคารเลือด Blood Bank	1	ชุด	15,000	15,000	-	-	15,000	พร้อมติดตั้ง
20	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นเซอร์ ห้อง QT	1	ชุด	15,000	15,000	-	-	15,000	พร้อมติดตั้ง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณกลางงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสุด
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 กำหนดราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
22	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นต์เซอร์ ห้อง Extraction & Automation	1	ชุด	15,000	15,000	-	-	15,000	พร้อมติดตั้ง
23	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นต์เซอร์ ห้องเติม DNA	1	ชุด	15,000	15,000	-	-	15,000	พร้อมติดตั้ง
24	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นต์เซอร์ ห้องMastermix	1	ชุด	15,000	15,000	-	-	15,000	พร้อมติดตั้ง
25	งานล็อคเกอร์บิวอินปิดผิวลามิเนต (ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า,ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ)	5	ม.	12,000	60,000	-	-	60,000	พร้อมติดตั้ง
26	งานบิวอินตู้ลอยเก็บของปิดผิวลามิเนตหน้าบานกระจกใส ขนาด(กxยxส)40x300x150 (ห้องล้าง)	4.9	ม.	12,351	60,520	-	-	60,520	พร้อมติดตั้ง
27	งานเคาเตอร์บิวอินปิดผิวลามิเนต (ห้องติดต่อสอบถามและจุดรับ-ส่งตัวอย่าง)	3	ม.	12,000	36,000	-	-	36,000	พร้อมติดตั้ง
28	งานบิวอินเคาเตอร์สำหรับวางอ่างซิงค์ (ห้องแลปกลาง)	2	ม.	12,000	24,000	-	-	24,000	พร้อมติดตั้ง
29	งานบิวอินเคาน์เตอร์ทำงานคอม3ชุดพร้อมตู้เก็บของ	5	ม.	12,000	60,000	-	-	60,000	พร้อมติดตั้ง
รวมราคางานครุภัณฑ์								1,396,620	


 ประธานกรรมการ
 (นางมัทนี ชิวเสถียรชัย)
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ


 กรรมการ
 (นางสนทอง ไชยบุญเรือง)
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ


 กรรมการ
 (นางสาวญาณิน ศิริบุรณ์)
 นายช่างโยธา