

สิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเวชศาสตร์ชั้นสูตร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ค.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ราคาก่อสร้าง 100 %

ระยะเวลาก่อสร้าง 160 วัน (ร้อยหกสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 งวด (สองงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 50 %

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานงานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร และ

1	งานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ				แล้วเสร็จ
2	งานกันห้องโครงคร่าวอลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมฉาบเรียบทาสี สองด้าน	จำนวน	160.92	ตร.ม	แล้วเสร็จ
3	งานกันห้องโครงคร่าวอลูมิเนียมกรุแผ่นยิปซัมหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสีสองด้าน(ชนิดกันชื้น)	จำนวน	4	ตร.ม	แล้วเสร็จ
4	ผ4 ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน	จำนวน	54.21	ตร.ม	แล้วเสร็จ
5	ผ1 งานก่อผนังอิฐมวลเบา ผนังห้องน้ำ ห้องพักแรม ห้องเตรียมอาหาร	จำนวน	23	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
6	งานปูกระเบื้องพื้นใหม่ +ผนัง ห้องน้ำ(เซรามิค ขนาดกระเบื้องปูพื้น)	จำนวน	16	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
7	งานปรับระดับพื้นห้องน้ำวางระบบท่อส้วมและท่อน้ำทิ้ง + ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค	จำนวน	11	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
8	งานทำฝ้าเพดานโครง C-Line กรุยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทำหลุม	จำนวน	37	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
9	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม คร่าวอลูมิเนียม ทึบาร ขนาด 60x120 cm.	จำนวน	38.27	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
10	งานฝ้าฉาบเรียบ + ทาสี	จำนวน	443.38	ตร.ม	แล้วเสร็จ
11	งานทาสีผนังภายใน (รวมรองพื้นปูนเก่า)	จำนวน	502	ตร.ม	แล้วเสร็จ
12	วอเปเปอร์	จำนวน	220.4	ตร.ม	แล้วเสร็จ
13	งานโคมไฟคาวานไลน์ ขนาด 6 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฝาครอบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน	20	ชุด	แล้วเสร็จ
14	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED Panel Light 48W ขนาด 30 x 120 cm.	จำนวน	83	ชุด	แล้วเสร็จ
15	งานติดตั้งเตารีดแบบ 1 หน้ากาก 2 ช่องเสียบ ใหม่ทั้งชุด (บล็อกลอย+ท่อ+สายไฟ)	จำนวน	86	ชุด	แล้วเสร็จ
16	ช่องเซอร์วิส กันชื้น SCG คราซัง 60x60 ซม.	จำนวน	11	ชุด	แล้วเสร็จ
17	งานหน้าต่าง (กxส) 400 x 100 ซม. บานเลื่อนสลับ (อลูมิเนียมสีดำ กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
18	งานหน้าต่าง ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. บานติดตาย (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	18	ชิ้น	แล้วเสร็จ
19	งานหน้าต่าง ขนาด (สxย) 100 x 200 ซม. บานติดตาย (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ตัว	แล้วเสร็จ
20	ชุดกระจกอลูมิเนียม พร้อมหน้าต่างบานเปิดล่าง 2 บาน ขนาด กxส 4.37 x 3.50 m.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
21	ติดฟิล์มกันความร้อน FILM2YOU ช่วยลดความร้อนได้ถึง 80%	จำนวน	18	บาน	แล้วเสร็จ
22	เปลี่ยนอุปกรณ์และขอบยางชุดหน้าต่างอลูมิเนียมทิศตะวันตก	จำนวน	18	ชุด	แล้วเสร็จ
23	งานซ่อมเปลี่ยนท่อเหล็กน้ำทิ้งเหนือฝ้า ท่อ PVC 4 นิ้ว Class 8.5	จำนวน	6	ม.	แล้วเสร็จ
24	งานซ่อมเปลี่ยนท่อเหล็กน้ำทิ้งเหนือฝ้า ท่อ PVC 2 นิ้ว Class 8.5	จำนวน	12	ม.	แล้วเสร็จ
25	งานอุปกรณ์ยึดท่อ	จำนวน	1	งาน	แล้วเสร็จ
26	งานเดินท่อน้ำทิ้งและน้ำดี	จำนวน	1	งาน	แล้วเสร็จ
27	เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 btu (ห้องแล็บกลาง)	จำนวน	2	เครื่อง	แล้วเสร็จ
28	เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 btu (โถงทางเดิน)	จำนวน	3	เครื่อง	แล้วเสร็จ
	Stainless Pass box ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 600x500x500 mm. (WxDxH) พร้อมขาตั้ง ห้อง Extraction	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
29	& Automation	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
30	Stainless Pass box ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 600x500x500 mm. (WxDxH) พร้อมขาตั้ง ห้องเดิม DNA	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
31	งานติดตั้งชักโครก	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ

32	ตะขอแขวนสแตนเลส	จำนวน	3	ชุด	แล้วเสร็จ
33	ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส เข้ม 3 ชั้น	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
34	งานติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
35	กระจกเงาเรียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45x60 ซม.	จำนวน	3	ชุด	แล้วเสร็จ
36	งานย้ายและติดตั้งอ่างซิงค์พร้อมก๊อกอ่างคยวแบบมีเกลียวปลายก๊อก	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
37	อ่างล้างตาและเดินท่อ	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
ทั้งหมด แล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 90 วัน)					

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 50 %

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานงานปรับปรุงห้องงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร และ

38	งานปรับ พื้น E-POXY SELF - LEVELING 2 มม.	จำนวน	426.1	ตร.ม	แล้วเสร็จ
39	งานประตูดัดโน้มติและบัตรก่อนเข้าก่อนเข้า บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กxส 1.50 x 2.00 m.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
40	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. ทางเดินห้องเดิมDNA	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
41	งานปูกระเบื้องยางพื้นใหม่ ทับ กระเบื้องเดิม (กระเบื้องยางคลิ๊กล็อก หนาไม่น้อยกว่า 3.5 มม.)	จำนวน	37	ตรม.	แล้วเสร็จ
42	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
43	งานบัวเชิงผนัง PVC หนา 8 mm. กว้าง 4 นิ้ว	จำนวน	25	ม.	แล้วเสร็จ
44	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 1.2 x 2.0 ม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
45	ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 m.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
46	งานปูกระเบื้องยางพื้นใหม่ ทับ กระเบื้องเดิม (กระเบื้องยางคลิ๊กล็อก หนาไม่น้อยกว่า 3.5 มม.)	จำนวน	12.48	ตรม.	แล้วเสร็จ
47	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
- ปิดผิวด้วยลามิเนตความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ขอบปิดด้วย PVC. กันน้ำ 100%					
48	งานประตูพร้อมวงกบ (กxส) 90 x 200 ซม. บานเปิดเดี่ยว (UPVC)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
49	งานประตูพร้อมวงกบ (กxส) 70 x 200 ซม. บานเปิดเดี่ยว (UPVC)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
50	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศชนิดดูดขึ้นบนฝ้าเพดาน	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
51	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
52	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
53	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
54	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า กxส 2.00 x สูง 1.00 m.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
55	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
56	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
57	ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 2.00 m. (ห้องService)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
58	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
59	ก๊อชิงค์ออกผนัง	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
60	ชุดเซ็นเซอร์สำหรับก๊อชิงค์	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
61	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
62	งานเดินท่อน้ำทิ้งและน้ำดี	จำนวน	1	งาน	แล้วเสร็จ
63	ขยายประตูลูมิเนียมบานเลื่อนแบบแขวนสือบดำ กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า ก x ส 1.40 x 2.00 ม.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
64	งานประตูลูมิเนียมบานผลึก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
65	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า กxส 2.00 x สูง 1.00 m.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
66	ก๊อชิงค์ออกผนัง	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ

67	ชุดเซ็นเซอร์สำหรับก๊อชิงค์	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
68	เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างเครื่องมือ	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
69	งานประตูลูมิเนียมบานพลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
70	งานประตูลูมิเนียมบานพลัก ขนาด (กxส) 100 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
71	งานปูกระเบื้องพื้นยางใหม่ (กระเบื้องยางคลิ๊กล็อก ขนาดและสีระบุภายหลัง)	จำนวน	10	ตรม.	แล้วเสร็จ
72	งานประตูพร้อมวงกบ (กxส) 90 x 200 ซม. บานเปิดเดี่ยว (UPVC)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
73	งานประตูลูมิเนียมบานพลัก ขนาด (กxส) 100 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
74	งานปูกระเบื้องพื้นยางใหม่ (กระเบื้องยางคลิ๊กล็อก ขนาดและสีระบุภายหลัง)	จำนวน	15.5	ตรม.	แล้วเสร็จ
75	งานประตูลูมิเนียมบานพลัก ขนาด (กxส) 100 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
76	งานปูกระเบื้องพื้นใหม่ (กระเบื้องยางคลิ๊กล็อก ขนาดและสีระบุภายหลัง)	จำนวน	8	ตรม.	แล้วเสร็จ
77	งานปูกระเบื้องพื้นใหม่ (กระเบื้องยางคลิ๊กล็อก ขนาดและสีระบุภายหลัง)	จำนวน	34	ตรม.	แล้วเสร็จ
78	ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 m.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
79	ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 2.00 m. (ห้องService)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
80	งานประตูอัตโนมัติสัณผัสก่อนเข้า บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กxส 1.50 x 2.00 m.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
81	งานหน้าต่าง (กxส) 200 x 60 ซม. บานเลื่อนสลับ (อลูมิเนียมสีดำ กระจกใสเขียว)	จำนวน	3	ชุด	แล้วเสร็จ
82	งานปรับปรุงอ่างล้างคอนกรีตกรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 30x30 ซม.	จำนวน	1	งาน	แล้วเสร็จ
83	งานเดินท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างพร้อมติดตั้งก๊อชิงค์คอกยาวแบบมีเกลียวปลายก๊อชิงค์	จำนวน	4	ชุด	แล้วเสร็จ
84	งานติดตั้งบานสำเร็จแบบมีเกร็ดระบายอากาศ PVC	จำนวน	6	บาน	แล้วเสร็จ
85	ก๊อชิงค์แบบตั้ง	จำนวน	4	ชุด	แล้วเสร็จ
86	ชุดเซ็นเซอร์สำหรับก๊อชิงค์	จำนวน	4	ชุด	แล้วเสร็จ
87	งานป้ายอักษรสแตนเลส "งานเวชศาสตร์ชันสูตร ขนาด (กxส) 250x50 ซม.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
88	งานติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
89	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศชนิดดูดขึ้นบนฝ้าเพดาน	จำนวน	2	ชุด	แล้วเสร็จ
90	งานประตู (กxส) 70 x 200 ซม. บานเปิดเดี่ยว (UPVC) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
91	งานชักโครก	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
92	ตะขอแขวนสแตนเลส	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
93	ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส เข้มม 3 ชั้น	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
94	งานเดินระบบท่อน้ำทิ้งและระบบน้ำดี ท่อน้ำทิ้งจากชั้น5ถึงพื้นดินเข้าบ่อพัก	จำนวน	1	งาน	แล้วเสร็จ
95	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้อง PCR&Detection)	จำนวน	2	เครื่อง	แล้วเสร็จ
96	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้อง Extraction&Automation)	จำนวน	2	เครื่อง	แล้วเสร็จ
97	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้องเติม DNA)	จำนวน	1	เครื่อง	แล้วเสร็จ
98	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้องMastermix)	จำนวน	1	เครื่อง	แล้วเสร็จ
99	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้อง PCR Storage)	จำนวน	1	เครื่อง	แล้วเสร็จ
100	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องล้าง)	จำนวน	2	เครื่อง	แล้วเสร็จ
101	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องโถงเจ้าหน้าที่)	จำนวน	2	เครื่อง	แล้วเสร็จ
102	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องQT)	จำนวน	1	เครื่อง	แล้วเสร็จ
103	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องNGS)	จำนวน	2	เครื่อง	แล้วเสร็จ
104	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องพักเจ้าหน้าที่เวร)	จำนวน	1	เครื่อง	แล้วเสร็จ
105	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้องหัวหน้า)	จำนวน	1	เครื่อง	แล้วเสร็จ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

106	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องธนาคารเลือด)	จำนวน	1	เครื่อง	แล้วเสร็จ
107	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 25,000 btu (ห้องไอโอดีนและห้องเซลล์วิทยา)	จำนวน	2	เครื่อง	แล้วเสร็จ
108	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด 18,000 btu (ห้องไอโอดีนและห้องเซลล์วิทยา)	จำนวน	1	เครื่อง	แล้วเสร็จ
109	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นเซอร์ ห้องธนาคารเลือด Blood Bank	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
110	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นเซอร์ ห้อง QT	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
111	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นเซอร์ ห้อง NGS	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
112	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นเซอร์ ห้อง Extraction & Automation	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
113	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นเซอร์ ห้องเดิม DNA	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
114	อ่างล้างมือแลปสเตนเลส พร้อมก๊อกแบบเซ็นเซอร์ ห้องMastermix	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ
115	งานล็อกเกอร์บิวอินปิดผิวลามิเนต (ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า,ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ)	จำนวน	5	ม.	แล้วเสร็จ
116	งานบิวอินตู้ลอยเก็บของปิดผิวลามิเนตหน้าบานกระจกใส ขนาด(กxยxส)40x300x150 (ห้องล้าง)	จำนวน	4.9	ม.	แล้วเสร็จ
117	งานเคาเตอร์บิวอินปิดผิวลามิเนต (ห้องติดต่อสอบถามและจัดรับ-ส่งตัวอย่าง)	จำนวน	3	ม.	แล้วเสร็จ
118	งานบิวอินเคาเตอร์สำหรับวางอ่างซิงค์ (ห้องแลปกลาง)	จำนวน	2	ม.	แล้วเสร็จ
119	งานบิวอินเคาน์เตอร์ทำงานคอม3ชุดพร้อมตู้เก็บของ	จำนวน	5	ม.	แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 70 วัน)

หนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งโครงการ รวม

- ระยะเวลาประกันผลงานปรับปรุงห้องเวชศาสตร์ชั้นสูตร

160 วัน

2 ปี



..... ประธาน

กรรมการ

(นางมัทนี ชิวเสถียรชัย)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ



..... กรรมการ

(นางสนทอง ไชบุญเรือง)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



..... กรรมการ

(นางสาวญาณิน ศิริบุรณ์)

นายช่างโยธา