

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555	จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	
ราคาก่อสร้าง	100 %	
ระยะเวลาก่อสร้าง	360 วัน (สามร้อยหกสิบวัน)	
การก่อสร้างแบ่งเป็น	8 งวด (แปดงวด)	

- งวดที่ 1** จำนวนเงิน 12 % (ร้อยละสิบสองของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
- 1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
 - 1.2 ปักผัง, ทดสอบดิน
 - 1.3 ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
 - 1.4 ก่อสร้างฐานราก
 - 1.5 หล่อเสาตอม่อ , แผง คสล. ใต้อาคาร
 - 1.6 ถมปรับดินภายใต้อาคาร
 - 1.7 เดินท่อนงานระบบสุขาภิบาลที่อยู่ใต้พื้นชั้นล่าง
 - 1.8 หล่อคานคอดิน , พื้น คสล. และหล่อบันไดชั้นชั้นที่ 1
 - 1.9 วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ 1
 - 1.10 ปูพื้นสำเร็จพร้อมหล่อ คสล. ทับหน้าชั้นที่ 1
 - 1.11 หล่อเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ 1
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

- งวดที่ 2** จำนวนเงิน 11% (ร้อยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 2.1 หล่อถึงเก็บน้ำใต้ดิน
 - 2.2 วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ 2
 - 2.3 หล่อคาน , พื้น และกันสาด คสล. ชั้นที่ 2
 - 2.4 หล่อบันไดชั้นชั้นที่ 2
 - 2.5 ปูพื้นสำเร็จพร้อมหล่อ คสล. ทับหน้า ชั้นที่ 2
 - 2.6 หล่อเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ 2
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 3

จำนวนเงิน 8% (ร้อยละแปดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 3.1 วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ โครงสร้างชั้นที่ 3
- 3.2 เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟชั้นที่ 3 (ส่วนที่ฝังในคอนกรีต)
- 3.3 หล่อคาน, พื้น และกันสาด คสล. ชั้นที่ 3
- 3.4 หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 3
- 3.5 ปูพื้นสำเร็จพร้อมหล่อ คสล. ทับหน้าชั้นที่ 3
- 3.6 หล่อเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ 3

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 4

จำนวนเงิน 10% (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 4.1 เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟชั้นหลังคา
- 4.2 หล่อคาน , พื้น และกันสาดชั้นหลังคา
- 4.3 หล่อผนัง คสล. ชั้นหลังคา
- 4.4 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา และติดตั้งแผ่นกันความร้อนใต้หลังคา
- 4.5 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 1 และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ 1
- 4.6 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1
- 4.7 ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสงชั้นที่ 1

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 5

จำนวนเงิน 7% (ร้อยละเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 5.1 เดินท่อกับระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 2 และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ 2
- 5.2 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 2
- 5.3 ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ 2
- 5.4 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1 (ยกเว้นส่วนที่ตกแต่งผิว)
- 5.5 ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ 3

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 6

จำนวนเงิน 9% (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

6.1 เดินท่อนงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 3 และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ 3

6.2 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 3

6.3 ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ 3

6.4 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 2, 3 (ยกเว้นส่วนที่ตกแต่งผิว)

6.5 เดินสายไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ (ยกเว้นอุปกรณ์)

ภายในอาคารชั้นที่ 1, 2, 3

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 7

จำนวนเงิน 14% (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

7.1 เดินท่อระบบสุขาภิบาล และงานไฟฟ้าภายในอาคาร ส่วนที่เหลือ

7.2 ทำบ่อพัก , รางน้ำ และบ่อบำบัดป็น้ำ (ถ้ามี)

7.3 ฉาบปูนในส่วนที่เหลือ

7.4 ฉาบปูนภายนอก

7.5 บุและปูกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ 1 , 2, 3

7.6 เทปูนทรายขัดมัน ชั้นที่ 1 , 2 , 3

7.7 ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง

7.8 ติดตั้งลูกกรงและราวบันได ชั้นที่ 1 , 2, 3

7.9 ปูหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ 1, 2, 3

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 8 (สุดท้าย)

จำนวนเงิน 9% (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

8.1 ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ

8.2 ติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานและงานระบบสุขาภิบาล

8.3 ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้า

8.4 ติดตั้งงานกระຈก

8.5 ตกแต่งผิวพื้น

8.6 ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ

(กำหนดเวลา 60 วัน)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดพร้อมราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ที่ พ.๑๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



(นางมินา พรนิคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายกิจภูมิ ชัยศตรา)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น



(นางสาวอาณานิ ศิริบูรณ์)

นายช่างโยธา



(นายมเหศักดิ์ ภูริวัฒน์กรกร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวพิรญา มายูร)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ